

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭКОНОМСТРОЙ»

443004, Самарская область, м.р-н Волжский, с.п. Верхняя Подстепновка, п. Подстепновка,

ул. Дорожная, зд. 3А, офис 34.

ОГРН 1216300059580

ИНН/КПП 6330095996/633001001

E-mail: tdse@mail.ru, тел. 261-61-60

ПРАЙС-ЛИСТ

на товарный бетон и цементный раствор.

5 июня 2024 года

| Наименование | МАРКА | Цена за 1 м3 в т.ч. НДС и без учета доставки, руб./м3: |
|---|-------|--|
| Бетон на карбонатном щебне (М800) | | |
| B7,5 F50 W2 | M100 | 4 040 |
| B12,5 F50 W2 | M150 | 4 215 |
| B15 F50 W2 | M200 | 4 550 |
| B20 F50 W4 | M250 | 4 950 |
| B22,5 F75 W6 | M300 | 5 160 |
| B25 F75 W6 | M350 | 5 460 |
| Бетон на гранитном щебне (М 1200 и выше) | | |
| B20 F100 W4 | M250 | 6 350 |
| B22,5 F150 W6 | M300 | 6 550 |
| B25 F150 W6 | M350 | 6 850 |
| B30 F200 W8 | M400 | 7 120 |
| Цементный раствор | | |
| Раствор М-75 | | 2 880 |
| Раствор М-100 | | 3 210 |
| Раствор М-150 | | 3 540 |
| Раствор М-200 | | 4 000 |

Средняя стоимость доставки до строительного объекта по г. Самара - **600 - 650** руб/м3 .

При заказе бетона / раствора в объеме меньше, чем нормативная загрузка АБС - 7 м3, Поставщик рассчитывает стоимость доставки из расчета полной загрузки автобетоносмесителя - 7 м3.

Окончательная стоимость доставки определяется в зависимости от удаленности строительного объекта от БСУ.

Адрес производства:

- г. Самара, пос. Мясокомбинат, ул. Призаводская, дом 40.

- г. Самара, пос. Кряж, ул. Камышинская, 14 Б.

Суточный объем производства - **1 500 м3**.

Количество одновременно предоставляемого автотранспорта - до **40** единиц.

Нормативное время выгрузки - **60 минут**.

Один час простоя - **1 500 руб.**

Емкость автотранспорта - **7-12 м3**.

Условия оплаты - **по договоренности** сторон.

Начало отгрузки - **по договоренности** сторон.

